AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Gestione del Territorio
Ufficio Manutenzioni
tecnicomanutenzione@comune.malnate.va.it
Responsabile: Arch. Daniela Galli
Referente del procedimento: Arch. Eleonora Rancati

CITTÁ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE

SCHEDA DESCRIZIONE AFFIDAMENTO

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 896 DEL 17/12/2025
IMPORTO DELL'ACCORDO € 145.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza ed oltre iva
DECORRENZA 17/12/2025
SCADENZA PREVISTA 17/12/2027 salvo anticipato raggiungimento del limite di spesa.

AFFIDAMENTO N.13/26 di importo stimato pari ad € 6.700,00 comprensivo degli oneri di sicurezza, quantificati in € 134,00 ed oltre IVA in data 19/10/2026.

ELENCO INTERVENTI IN CATEGORIA 1 – PROGRAMMATO (art.6 del Capitolato d'oneri)

Descrizione interventi
Gli interventi prevedono il ripristino del tratto di pavimentazione stradale in incrocio tra Viale Trieste e via Martiri Patrioti e quello del marciapiede presente in via Cairoli, all'incrocio con via Gen. Cadorna. Il primo tratto sopracitato è stato oggetto di varie manomissioni del suolo ed è interessato da passaggi continui di mezzi pesanti e autobus che ne comportano il deterioramento continuo.
Invece il secondo, prevede un intervento di la messa in sicurezza del marciapiede, ormai deteriorato e pericoloso per il passaggio dei pedoni.
Tutte le lavorazioni dovranno prevedere il raccordo a giuste quote con le pavimentazioni e gli elementi presenti non oggetto di manutenzione.

Nello specifico, per i due tratti di ripristino della pavimentazione stradale, le lavorazioni da eseguire saranno le seguenti:

- allestimento area di cantiere;
- fresatura eseguita con mezzi meccanici per circa 24 mq, spessore medio 8 cm;
- fornitura e posa di conglomerato bituminoso tipo "tappetone d'usura" (pezzatura 0/12 mm), spessore medio 8 cm, steso a mano;
- emulsionatura di ancoraggio e cilindratura finale con rullo;
- pulizia e smantellamento area di cantiere.

Inoltre è prevista la demolizione e la sostituzione della griglia di scolo delle acque piovane presente in via Piave, incrocio con via Celidonia, ormai ammalorata e parzialmente ceduta.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA:
Gli interventi in programma rientrano nelle casistiche trattate dal POS depositato agli atti dell'Amministrazione Comunale al quale quindi si fa riferimento integralmente.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
L'impresa

IL R.U.P.
Arch. Daniela Galli