COMUNE DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ASILO NIDO

FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA - FOGLIO CONDIZIONI -

Art. 1 – Oggetto – Caratteristiche della fornitura

Oggetto del presente è la seguente fornitura di arredi per l'aula docenti nel plesso di scuola primaria Bai:

prodotto	pezzi	prezzo unitario
ARMADIO SICUREZZA A.BATT SP.30/10 CM 100X50X200H La chiusura è affidata al battente dotato di distributore a triplice espansione azionato dalla maniglia e rifermato da una serratura di sicurezza. Struttura in lamiera d'acciaio decapato lucida spessore 3 mm (30/10), sagomata a freddo, rinforzata e saldata elettricamente a linea continua. ANTE Porta a battente internamente tamburata in lamiera. Verniciatura realizzata a polveri.	1	€ 1.985,40
PORTAREGISTRI 10 CAS SERR.SINGOLA CM 90X35X106H / GRIGIO CHIARO Struttura realizzata in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata. Dimensioni interne di ciascun vano 45x34x18,5 cm. I fianchi sono realizzati anch'essi in lamiera 8/10 e sono rinforzati nella parte inferiore e sono dotati dei quattro spigoli esterni verticali raggiati. Verniciatura realizzata a polveri. / GRIGIO CHIARO	3	€544,80
SCRIVANIA OPERATIVA L160 P80 H74 / ARGENTO RAL 9006 V73 FAGGIO T07 Scrivania serie JOY LINE composta da un piano in melaminico spessore 25 mm bordato abs, due gambe metalliche a forma di T realizzate in metallo ed una trave fissa realizzata in metallo con funzione di collegamento e porta cavi. Dimensione : 160x80x74h cm. / ARGENTO RAL 9006 V73 FAGGIO T07	1	€ 354,00
TAVOLO MULTIUSO RETTANGOLARE CM 160X80X76H / LAMINATO FAGGIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 I tavoli multiuso possono essere utilizzati in stanze di varie grandezze grazie alla loro scomponibilità e alle numerose dimensioni disponibili. Struttura realizzata in tubo acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / LAMINATO FAGGIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	4	€ 219,00
VZ-ARM. L90H200P45 CON ANTE / FAGGIO T07 GRIGIO CENERE T621 Armadio in melaminico alto con ante dimensione 90x45x200h cm con scocca spessore 18 mm in appoggio su piedi in plastica, retro spessore 8 mm e numero 3 ripiani interni spessore 25 mm ed una divisoria fissa orizzontale spessore 25 mm il tutto disponibile nel colore bianco o grigio e coppia di ante battenti in melaminico spessore 18 mm con maniglie in plastica colore grigio e serratura. / FAGGIO T07 GRIGIO CENERE T62	3	€ 606,00
ELC - P401D - SEDUTA OPERATIVA S / BRACCIOLI FINITURA GAZEBO IN ECOPELLE COLORE CELESTE S 4979 IGNIFUGO 1IM 231,00 462,00 Operativa con syncro multiblock, schienale up-down, base nylon	2	€ 231,00

I prodotti forniti dovranno essere ignifughi e rispettare i criteri ambientali minimi previsti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 23/6/2022.

Art. 2 - Importo della fornitura
L'importo della intera fornitura, compresi gli oneri della sicurezza, trasporto consegna come specificato all'art. 3, è stimato in € 7.429,80 oltre IVA.

Art. 3 – Consegna
La fornitura dovrà essere consegnata entro il 30 dicembre 2026 nella scuola primaria B. Bai in via del Bollerino a Malnate. Sono a carico della ditta il trasporto del materiale all'interno della scuola (piano terra con accesso dall'esterno senza interferenze) e lo spostamento degli arredi esistenti (armadi e tavoli) nel cortile esterno, dal lunedì al venerdì, preferibilmente al pomeriggio, previo accordi telefonici con l'ufficio servizi educativi al n. 0332/275 284.
Alla ditta fornitrice, oltre alla dichiarazione di possesso di polizza RC con copertura per danni verso terzi, si richiede il massimo rispetto delle normative in materia di sicurezza raccomandando l'uso di DPI e di idonee attrezzature atte a salvaguardare la salute dei lavoratori ed a contenere disagi durante la consegna ed il montaggio.

Articolo 4 - Garanzia e assistenza post-vendita –
Il materiale fornito dovrà essere garantito almeno 24 mesi dalla data di consegna/montaggio, intendendosi compresa, in tale periodo, anche la manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Art. 5 - Sottoscrizione contratto
La sottoscrizione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, mediante apposito scambio di lettere tra le parti tramite posta elettronica certificata .

Art. 6 - Liquidazione
La liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità della posizione contributiva dell'aggiudicatario.
La ditta aggiudicataria si impegna, altresì, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Art. 7 - Risoluzione contrattuale
Ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali costituisce motivo per la risoluzione del contratto.

Il Responsabile Area: Enza Calcagno

"Documento firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 21 e 24 D. Lgs. 82/2005".